

Состав проекта

№№ тома	Наименование раздела	Обозначение , шифр	Примечания
1	Пояснительная записка	3038 - 17 - ПЗ	
	Генплан	3038 - 17 - ГП	

Согласовано

взамен инв№

подп и дата

Инв.№ док

3038 - 17 - СП

Изм	Кол.уч.	лист	№ док	Подпись	Дата
И.о. ГИП		Тянутова			
Инженер		Тянутова			
Н. контроль		Бабушкина			

Состав проекта

Стадия	лист	листов
РД	1	1

МУП УАиГ
по Ишимбайскому району

Содержание. Состав исполнителей	_____	1
I Общая часть	_____	2
II Генплан		
2.1. Характеристика территории		
2.2. Обоснование планировочной организации		
2.3. Техничко-экономические показатели	_____	3
2.4. Организация рельефа		
2.5. Благоустройство территории		

Состав исполнителей

И.о. главного инженера проекта	Тянутова З.Х.
Нормоконтроль	Бабушкина Т.Г.
1. Пояснительная записка	
2. Генплан	
Инженер	Тянутова З.Х.

Согласовано

взамен инд№

подп и дата

Инд.№ док

Изм	Колуч.	лист	№ док	Подпись	Дата

3038-17-ПЗ

лист

1

I. Общая часть

Проект благоустройства разработан на основании :

- Заявления на проектирование вх. № 1473 от 01.08.17
- Топографической съемки из архивного фонда МУП УАИГ по Ишимбайскому району .

Исходные данные для проектирования

- СНИП 2.07.01-89* " Планировка и застройка городских и сельских поселений"
- РНГП РБ "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений республики Башкортостан"
- СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

II Генплан

2.1. Характеристика территории

Проект благоустройства охватывает территорию в районе жилого дома №5 по ул. Зеленая.

Территория двора является благоустроенной, но не отвечает современным требованиям по обеспеченности площадками дворового благоустройства, обеспеченности местами хранения автомобильного транспорта жителей домов. Ширина существующих проездов вдоль дома составляет в основном 3,5 м. Озеленение квартала является сформированным и не требует изменений.

2.2. Обоснование планировочной организации

Проектом предусмотрены расширение существующих проездов до 9,3 м , включающего в себя новые автостоянки для личного автотранспорта жителей домов, организация детских игровых и спортивных площадок (по усмотрению собственников жилья).

Согласовано			
Изм. № док	подп и дата	взамен инд№	

						3038-17-ПЗ	лист
Изм	Колуч.	лист	№ док	Подпись	Дата		2

2.3. Техничко-экономические показатели

Площадь территории в границах проектирования	-	0,53 га
Ремонт тротуара		370 кв.м.
Ремонт проездов, автостоянок		1001,5 кв.м.
Расширение проездов		417,7 кв.м.
Детские площадки		875,5 кв.м.

2.4. Организация рельефа

Так как на территории квартала имеются существующие тротуары, площадки и проезды с выездом на проезжую часть улиц проектом предусмотрено сохранение существующего рельефа на основной территории квартала. Продольные и поперечные уклоны отвечают нормативным требованиям. Проектом предусмотрено открытое удаление поверхностных вод по проездам на открытые участки земли.

2.5. Благоустройство территории

Благоустройством территории предусмотрены ремонт существующих проездов и их расширение с устройством асфальтобетонных автостоянок, ремонт существующих тротуаров, установка около подъездов новых скамеек с урнами, установка на детских площадках игрового и спортивного оборудования, уличных фонарей.

Согласовано									
Инв.№ док	подп и дата	взамен инв№							
Изм	Колуч.	лист	№ док	Подпись	Дата	3038-17-ПЗ			лист
									3

Администрация МР Ишимбайский район
МУП Управление архитектуры и градостроительства по
Ишимбайскому району

СРО – П – Б – 0077 – 03 – 2013

Заказчик: 000 "ЖЭУ-2"

Проект благоустройства
внутриквартальной территории
по адресу: ул Зеленая, д. 5, з. Ишимбай

Рабочая документация

Пояснительная записка	3038-17-ПЗ
Генплан	3038-17-ГП

ТОМ 1

Директор МУП УАИГ		
по Ишимбайскому району:	_____	Бабушкина Т.Г.
И.о.главного инженера проекта	_____	Тянутова З.Х.

Ишимбай 2017 г